

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție  
 3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a drumului local L316 R6-Pohorniceni-G68**

| No crt. | Simbol norme și Cod resurse                          | Denumire lucrărilor  | Unitatea de masura | Volum   |
|---------|--|--|--------------------|---------|
| 1       | 2  | 3  | 4                  | 5       |
|         |  | <b>1. Reparatia drumului</b><br><b>1.1. Casete de reparative L=70; l=6; s= 420 m2</b><br><b>1.1.1. Decaparea imbracamintei rutiere</b>   |                    |         |
| 1       | DC04B<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri   | m                  | 32,000  |
| 2       | DI155E<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000  | Taierea cu freza a stratului de beton asphaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm  | m2                 | 420,000 |
| 3       | TsI51A3<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (in depozit)   | t                  | 98,700  |
| 4       | TsC51C<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III  | 100 m3             | 0,987   |
| 5       | TsC50C<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III  | 100 m3             | 0,987   |
| 6       | DA04A<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000   | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, 10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului  | 100 m3             | 0,420   |
| 7       | TsC19C1<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;              | (Hmed=20cm decaparea stratului de fundatie a structurii rutiere existente) Sapatura mecanica cu bulldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III | 100 m3             | 0,840   |

| 1  | 2  | 3  | 4      | 5       |
|----|--|--|--------|---------|
|    | III=1,000  |  |        |         |
| 8  | TsC03F1<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000 | (incarcarea materialului de la decapare ) Sapatura<br>mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren<br>catg. II | 100 m3 | 0,840   |
| 9  | TsI51A3<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la<br>distanța de: 3 km (in depozit)  | t      | 134,400 |
| 10 | TsC51C<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren<br>categoria III   | 100 m3 | 0,840   |
| 11 | TsC50C<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la<br>transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren<br>categoria III  | 100 m3 | 0,840   |
| 12 | TsC02D1<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000 | (caseta H=54cm) Sapatura mecanica cu excavator pe<br>pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in<br>pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren<br>catg. II.  | 100 m3 | 2,268   |
| 13 | TsI51A3<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la<br>distanța de: 3 km (in depozit)  | t      | 362,880 |
| 14 | TsC51C<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren<br>categoria III   | 100 m3 | 2,268   |
| 15 | TsC50C<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la<br>transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren<br>categoria III  | 100 m3 | 2,268   |
|    |  | <b>1.1.2. Lucrari de terasament</b>  |        |         |
| 16 | TsC03F1<br>п.<br>K=3=1,000;                          | (debleu ; Y=1.8t/m3 ) Sapatura mecanica cu<br>excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere<br>interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate   | 100 m3 | 1,260   |

| 1  | 2   | 3   | 4      | 5       |
|----|---|---|--------|---------|
|    | M=1,000;<br>III=1,000                                 | naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II   |        |         |
| 17 | TsI51A5<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km   | t      | 648,000 |
| 18 | TsE05B<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000   | (terasamenului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                      | 100m2  | 4,200   |
| 19 | DI96<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000     | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  | 100 m3 | 1,260   |
| 20 | TsD14A01<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri              | m3     | 1,260   |
|    |   | <b>1.1.3. Sistem rutier</b>   |        |         |
| 21 | DI110<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000    | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1;2008 H=15cm Kcomp-1.22)  | m3     | 63,000  |
| 22 | DA12B<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000    | (H=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire  | m3     | 84,000  |
| 23 | DZ01A<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000    | ( NUMAI LUCRU ---- amestic de agregate C3/4 stabilizate cu ciment 4% (CEMII/B-LL32.5R) conf. SM-EN 14227-1 2015 H=15cm) Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment | m3     | 63,000  |
| 24 | п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000             | amestic piatra sparta LA30 0-63mm Ga75  | m3     | 63,000  |
| 25 | п.  | ciment 4% (CEMII/B-LL32.5R)   | m3     | 63,000  |

| 1  | 2  | 3  | 4      | 5       |
|----|--|--|--------|---------|
|    | K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000                  |  |        |         |
| 26 | DI107<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 l/m2)  | t      | 0,336   |
| 27 | TsJ05B<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000  | (geocompozit 50/50 kN/m conf.SM SR EN 15381;2010 ) Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum                           | m2     | 420,000 |
| 28 | DI107<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.2 l/m2)  | t      | 0,084   |
| 29 | DB19G<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 )                                | m2     | 420,000 |
| 30 | DI107<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)  | t      | 0,126   |
| 31 | DB16H<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021)                        | m2     | 420,000 |
|    |  | <b>1.2. Montarea bordurii 100.30.18 pe fundatie din beton C16/20 XO</b>  |        |         |
| 32 | RpDB36C<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000 | Desfacerea borduri din beton orice dimensiuni, asezate pe beton  | m      | 110,000 |
| 33 | TsC03F1<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,450   |

| 1  | 2   | 3   | 4      | 5       |
|----|---|---|--------|---------|
| 34 | TsI51A5<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km   | t      | 90,000  |
| 35 | TsC54B<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000       | Strat de fundatie din piatra sparta   | m3     | 2,200   |
| 36 | DE10A<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000        | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm   | m      | 110,000 |
|    |   | <b>1.3. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)</b>  |        |         |
| 37 | DI155D k=0,5<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 2.5 cm                                   | m2     | 780,000 |
| 38 | DI106<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000        | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie  | 100m2  | 7,800   |
| 39 | TsH92A<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000       | Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat  | t      | 7,800   |
| 40 | TsI51A1<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000      | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  | t      | 58,305  |
| 41 | TsC51B<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000       | Lucrari la descarcarea materialului frezat in depozit, teren categoria II   | 100 m3 | 0,195   |
| 42 | DI141A<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;                    | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2     | 780,000 |

| 1  | 2   | 3   | 4      | 5       |
|----|---|---|--------|---------|
|    | III=1,000   |   |        |         |
| 43 | DI107<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000      | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2  | t      | 0,234   |
| 44 | DB16H<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000      | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  | m2     | 780,000 |
|    |   | <b>1.4. Executarea marcajului rutier</b>  |        |         |
| 45 | DF17A<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000      | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile   | m2     | 60,000  |
|    |   | <b>1.5. Rigola din beton</b>  |        |         |
| 46 | DI95<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000       | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II   | 100 m3 | 0,250   |
| 47 | TsA20B<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000     | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3     | 3,000   |
| 48 | DI130<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000      | Consolidarea rigolei cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=10 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm  | 100m2  | 1,600   |
| 49 | DI131 k=-5<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade 5cm la norma DI130   | 100m2  | -1,600  |
|    |   | <b>1.6. Curatire rigolei si desfundarea podetelor</b>   |        |         |
| 50 | RpDA14B<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000    | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.   | m      | 100,000 |
| 51 | RpDA03B   | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia   | m3     | 5,000   |

| 1  | 2   | 3  | 4      | 5      |
|----|---|--|--------|--------|
|    | п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000             | sub podete   |        |        |
| 52 | RpAcH18C<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000 | Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocururator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm                      | m      | 30,000 |
| 53 | TsC03F1<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,130  |
| 54 | TsI50A5<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km  | t      | 20,800 |

**COORDONAT:**  
**DIRECTIA DEZVOLTARE TERITORIALA**  
**A CONSILIULUI RAIONAL ORHEI**  
 4 \_\_\_\_\_ 20 22  
 Semnatura \_\_\_\_\_