


Lucrari de reparatie a drumului local L316 R6-Pohorniceni-G68

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta




APROBAT
de catre Comisia de
control al lucrarilor
d. Ion ERUNBE

Lista cu cantitațile de lucrări №

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Segment de drum L=550m; B=6m; S=3300m²		
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m ²	3 300,000
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m ²	3 300,000
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (H=10cm)	m ³	330,000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,43l/m ²)	t	1,410
5	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m ²	3 300,000
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m ²	3 300,000
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m ²	550,000

Proiectant Rotaru Ion

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Ion ERUNBE