

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat  
2. Organizatorul procedurii de achiziție  
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a drumului local L317 G44-Bulaiesti-Mirzesti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatie a drumului local L317 G44-Bulaiesti-Mirzesti Segment de drum S=5640m2; B=6m; L=940 m.l</b>		
		<b>1.1. Lucrari pregatitoare( Curatirea drumului si defrisarea)</b>		
1	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	10,000
2	DA01A k=4	(H=20cm)Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm*4=20cm pe straturile rutiere	100m2	18,500
3	TsC03F1	(Incarcarea materialelor aduse de viituri)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,700
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	592,000
		<b>1.2. Sistem rutier</b>		
5	RpDD16A k=2	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	m3	564,000
6	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	5 640,000
7	DA12A	(H=20cm)Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	1 128,000
		<b>1.3. Lucrari de finisare si nivelare</b>		

1	2	3	4	5
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,000
9	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	8,800
		<b>1.4. Lucrari la podet(betonarea iesirelor si intrarilor)</b>		
10	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,300
11	DI131 k=-3	Pentru fiecare 1 cm*3=3cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,300
		<b>2. Amenajarea drumului lateral S=180m2;B=6m;L=30m</b>		
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II L=30m	100 m3	0,264
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	44,240
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,133
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	21,320
16	TsC54A	Strat de fundatie din Balast h=30cm	m3	2,560
17	DI122	(3buc)Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (TS 50-20-3)	m3	1,050
18	DI124	(Portal ST-8;2 buc)Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,260
19	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	6,667
20	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2	m2	10,000

1	2	3	4	5
		straturi pentru edificii artificiale la drumuri		
21	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	2,300
22	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,150
23	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,150
24	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,100
25	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,180
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,800
27	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,800
<b>3. Transport materiale</b>				
28	TsI51C5	Transportarea piatra sparta cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	1 911,000
29	TsI51B5	Transportarea nisipului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	366,000

Sectia Constructii GCD



*N. Lopatiuc*

N.Lopatiuc