

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul Raional Orhei**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul Raional Orhei**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia cladirii administrative a Consiliului raional Orhei**

No ert.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Reparatia holului				
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (plinte)	m	40,900
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	86,670
3	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	33,000
4	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	40,900
5	CI22B	Placaj din placute decorative fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	8,700
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor - scara la intrare principala + coridor et.3	m2	328,000
7	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	328,000
2. Reparatia treptelor si peretilor				
8	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (plinte)	m	104,200
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	84,800
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	84,800
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pardoseli	m2	84,800
12	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	84,800

1	2	3	4	5
13	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	104,200
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	126,000
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	126,000
16	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar	m2	126,000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor	m2	341,400
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	341,400
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	341,400
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	341,400
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	341,400
22	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	341,400
3. Lucrari diverse				
23	TrB02A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 10 m	t	2,000
24	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	2,000
25	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	2,000
4. Trepte intrare				
26	RpCI29	Ceruirea si lustruirea pardoselilor din placi, marmura, marmura concasata si granit, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	88,000



Lucrari N. Popa Irec