

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI (CAIET DE SARCINI)

Obiectul achizițiilor Reparatia capitală a salii de sport la liceul teoretic O.Ghibu din or.Orhei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Blocul sanitar, vestiar		
1.	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi-7,95 mp, ferestre -8,3 mp.)	m2	16,25
2.	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înalțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv	M2	8,30
3.	CK25A	Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidarie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un sau două canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv	m2	7,95
4.	CK12A	Usi metalice confecționate din profiluri de oțel laminat, profiluri din banda de oțel fasonate la rece, inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidarie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un sau două canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv	m2	4,14
5.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	260,00
6.	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și tavane, preparare manuală a mortarului.	m2	260,00
7.	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	260,00
8.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	260,00
9.	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	260,00
		1.2 Sala sportivă		
10.	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	288,00
11.	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite cu grosimea 42 mm, impregnare cu lignoleum aplicat în 2 straturi, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	288,17
12.	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curățate și montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereti	m	72,00
13.	CN17C	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic și 2 straturi de vopsea alchidică, aplicată pe lemn de esență moale	m2	288,00
14.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	730,00
15.	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	730,00
16.	RpCH31A	Montarea și demontarea schelei pentru lucrări de construcții - schele metalice tubulare pentru lucrări interioare și exterioare pînă la 7 m înălțime, inclusiv materialele necesare executării platformelor de lucru, streșinile din PFL sau plasa de protecție	m2	288,00