

LSTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI (CAIET DE SARCINI)

Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație a drumurilor publice locale

Lotul 1 G44 Acces spre s.Jora de Jos

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
0	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II 3000 m.p. H-5cm	100 m3	1,500
1	TsD08A1	Compactarea mecanica cu compactor static autopropulsat fundul albiei fundatiei	100 m3	1,500
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	600,000
3	TsI50C10	Transportarea materialelor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	977,000
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la in teren catg. II	100 m	6,000

Lotul 2 L317 G44-Bulaiesti – Mirzesti

1	2	3	4	5
0	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	8 600,000
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	86,000
2	TsI50C10	Transportarea materialelor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	686,000
3	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,330

Lotul 3 L335 G68-Berezlogi-Hijdieni

1	2	3	4	5
0	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	9 800,000
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	98,000
2	TsI50C10	Transportarea materialelor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	780,000
3	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,330

Lotul 4 L314 Acces spre s.Viscauti

1	2	3	4	5
0	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	8 300,000
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	83,000
2	TsI50C10	Transportarea materialelor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	660,000
3	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,500