

CAIET DE SARCINI (LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI)

Obiectul achizițiilor Renovarea rețelei electrice la Gimnaziul din s.Trebujeni r-l Orhei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de electromontaj				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,00
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (аппаратура в щите)	buc	17,00
3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	10,90
4	08-03-594-17	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	1,03
5	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,37
6	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi LED	100 buc	0,10
7	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,30
8	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,30
9	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (16x16)	100 m	2,00
10	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (25x25)	100 m	2,00
11	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (60x40)	100 m	0,80
12	10-08-019-01	Cutie de ramificare pe perete	buc	60,00
13	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,60
14	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,30
15	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,00
16	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	30,00
17	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	2,00
18	Pretul	Corp de iluminat LVO 4*18	buc	103,00
19	Pretul	Lampa flourescenta 18 W	buc	413,00
20	Pretul	Corp de iluminat rotund cu lampa econom 25W	buc	28,00
21	Pretul	Corp de iluminat ННК-100IP65 cu lampa econom 25W (настенный)	buc	9,00
22	Pretul	Lampi econom E27 25W	buc	37,00
23	Pretul	Corp de iluminat 30W LED	buc	10,00
24	Pretul	Cablu VVGng 3x2,5mm ²	m	400,00
25	Pretul	Cablu VVGng 3x1,5mm ²	m	600,00

1	2	3	4	5
26	Pretul	Cablu VVGng 5x6mm ²	m	90,00
27	Pretul	Cablu canal plastic 16x16mm Элекор	m	200,00
28	Pretul	Cablu canal plastic 25x25mm Элекор	m	200,00
29	Pretul	Cablu canal plastic 60x40mm Элекор	m	80,00
30	Pretul	Intrerupator 1cl.	buc	14,00
31	Pretul	Intrerupator 2cl.	buc	16,00
32	Pretul	Priza duble	buc	30,00
33	Pretul	Cutie de ramificare	buc	60,00
		2. Utilaj		
34	Pretul	Panou distributie ЦПН 24 gr.IP31 metal	buc	2,00
35	Pretul	Automat 3pol 25A C BA47-29M	buc	3,00
36	Pretul	Automat 1pol 16A C BA47-29M	buc	12,00
37	Pretul	Automat dif. AD14 25A 4P 30mA	buc	2,00
		3. Lucrari de reparatii		
38	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fere izolatie	m ²	12,00
39	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m ²	508,00