

# CAIET DE SARCINI (LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI)

**Obiectul achizițiilor: Reparația birourilor și holului din incinta Consiliului raional Orhei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Coridoare, holuri</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	31,920
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidarie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv	m2	34,000
3	RpCJ06B	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la usi și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spațiile drepte, între 15 - 25 cm latime	m	92,800
4	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor	m2	92,800
5	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	310,000
6	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe suprafețe de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	310,000
7	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi 2.1 m din panouri fixe	m2	15,510
8	RpCQ01E	Înlocuirea geamurilor trase, de 4-6 mm grosime în rame din mase plastice	m2	2,010
9	CK33A	Dispozitiv automat pentru închiderea usilor - dovodcic	buc	2,000
10	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru ventilație în pereți din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	1,000
11	CL20A	Grile de ventilație gata confectionate din tabla neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidarie	buc	1,000
12	TsH92B	Incarcarea în auto deșeurilor de construcție	t	1,000
13	TsI50F	Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanța 10 km	t	1,000
<b>2. birourile nr.37,44,45 coridor;</b>				
14	RpCP10C	Reparația ferestrelor din mase plastice cu schimbarea feronierii, garniturilor din cauciuc	buc	6,000
<b>3. Biroul nr. 13</b>				
15	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obișnuite cu ulei și abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fără glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generală, inclusiv dispozitivul de susținere, complet echipate (cu tijă, niplu, baldahin, abajur, etc.) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,05	buc	2,000
16	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabilă sau semilavabilă	m2	45,720
17	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	64,300
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	64,300
19	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	64,300
20	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	64,300

1	2	3	4	5
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,300
22	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	64,300
23	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	15,310
<b>4. Birourile et.1 (Serviciul Tineret si Sport)</b>				
24	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	82,440
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor si tavanelor	m2	116,340
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,340
27	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	116,340
28	RpCO50A	Demontarea plintelor din lemn Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m	37,700
29	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	27,060
30	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile	m2	6,600
<b>5. Birourile et.1(Sectia Constructii GCD)</b>				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi, )	m2	2,200
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv in glasvanduri	m2	2,200
33	CK33B	Miner din tabla cromata la erstre din mase plastice	buc	3,000
34	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza	buc	15,000
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,000
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	203,360
37	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	203,360
38	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn 0.2cm	m	20,000
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	64,400
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,400
41	RpCO50A	Demontarea plintelor din lemn Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m	31,400
42	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor textil,	m2	28,400
43	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01	m2	28,400
44	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	31,400