

SECȚIUNEA II INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Reparatia drumurilor publice locale

Lotul 1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<u>G44 -Acces spre s.Jora de Jos</u>				
0	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II 3000 m.p. H-5cm	100 m3	1,500
1	TsD08A1	Compactarea mecanica cu compactor static autopropulsat fundul albiei fundatiei	100 m3	1,500
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	600,000
3	TsI50C10	Transportarea materialelor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	977,000
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la in teren catg. II	100 m	6,000
<u>L317 G44-Bulaiesti - Mirzesti</u>				
0	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	8 600,000
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	86,000
2	TsI50C10	Transportarea materialelor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	686,000
3	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,330
<u>L335 G68-Berezlogi-Hijdieni</u>				
0	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	9 800,000
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	98,000
2	TsI50C10	Transportarea materialelor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	780,000
3	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,330
<u>L314 Drum de acces spre s.Viscauti</u>				
0	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	8 300,000
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	83,000
2	TsI50C10	Transportarea materialelor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	660,000
3	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,500

Lotul 2

<u>L322.1 Camencea - Teleseu</u>				
0	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	3 050,000
1	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,500
2	TsI50C10	Transportarea materialelor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	813,000
3	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,500

<u>L323 Drum de acces spre s.Teleseu</u>				
0	RpDC10A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	m2	4 500,000
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	995,000
2	DB12B	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica	t	270,000
3	TsI50C10	Transportarea materialelor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	368,000
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole cu sectiunea triunghiulara cu adincimea de 0,40 m, executata cu autogrederul teren catg. II	100 m	25,000
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder la consolidarea acostamentelor	100 m3	3,600

Lotul 3

<u>L311 R20-Podgoreni-Zahoreni</u>				
0	TsC01C	Scarificarea mecanica a terenului, cu autogreder	100m2	20,000
1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder adaos material 0.5%	m2	4 200,000
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=10 cm	100m2	12,000
3	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 200,000
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole cu sectiunea triunghiulara cu adincimea de 0,40 m, executata cu autogrederul teren catg. II	100 m	13,000
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder la consolidarea acostamentelor	100 m3	1,050
6	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t	1 058,000
<u>L312 Chiperceni-Vorotet-Andreevca</u>				
0	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	4 590,000
1	DI89B	Reparatia drumurilor impietruite:cu adaos de material	100m2	45,900
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii	100m2	11,000
3	TsI50C10	Transportarea materialelor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	659,000
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole cu sectiunea triunghiulara cu adincimea de 0,40 m, executata cu autogrederul teren catg. II	100 m	25,000

Lotul 4

<u>L321 R21-Isacova-Neculaieuca-R21</u>				
0	DA12D	Strat de fundatie din piatra sparta, pentru drumuri	100m2	1,500
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	880,000
2	DB12B	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica	t	90,000
3	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1 800,000
4	TsI50C5	Transportarea materialelor cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	430,000
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole cu sectiunea triunghiulara cu adincimea de 0,40 m, executata cu autogrederul teren catg. II	100 m	15,000
6	DA12B	Strat de fundatie din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat la restabilirea accesului in s.Neculaieuca	m3	40,000
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder la consolidarea acostamentelor	100 m3	8,100

<u>L336 M5 - Lupa-Recea - Vatici</u>				
0	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	6 500,000
1	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	65,000
2	TsI50C10	Transportarea materialelor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	1 733,000
3	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,500
<u>L336.1 Drum de acces spre s.Tabăra</u>				
0	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	4 590,000
1	DI89B	Reparatia drumurilor impietruite:cu adaos de material	100m2	45,900
2	TsI50C10	Transportarea materialelor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	358,000
3	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,330

Lotul 5

<u>G72 Drum de acces spre tabăra de odihnă Miorita</u>				
0	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder adaos material 0.45%	m2	2 400,000
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asphaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	200,000
2	DB12B	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica	t	25,000
3	DB19E	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1 980,000
4	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	405,000
<u>L328 R6 - drumul de acces spre s. Pelivan</u>				
0	RpDC10A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	m2	520,000
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asphaltic cu grosimea pina la: 6 cm.	m2	520,000
2	TsI50C10	Transportarea materialelor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	73,000
<u>L331 R6 - Drumul de acces spre s.Braviceni</u>				
0	RpDC10A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	m2	480,000
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asphaltic cu grosimea pina la: 6 cm.	m2	480,000
2	TsI50C10	Transportarea materialelor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	67,000

Lotul 6

<u>L315 G68-Piatra-Jeloboc</u>				
0	RpDC10A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	m2	920,000
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asphaltic cu grosimea pina la: 6 cm.	m2	920,000
2	TsI50C10	Transportarea materialelor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	128,000
<u>R6 – Drumul de acces spre s.Burcuta</u>				
0	RpDC10A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	m2	330,000
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asphaltic cu grosimea pina la: 6 cm.	m2	330,000
2	TsI50C10	Transportarea materialelor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	46,000
<u>L316 R6-drumul de acces spre s.Pohorniceni, inclusive de la G68</u>				
0	RpDC10A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	m2	595,000
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asphaltic cu grosimea pina la: 6 cm.	m2	595,000
2	TsI50C10	Transportarea materialelor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	83,000

<u>L319 G73 - drumul de acces spre s. Trebujeni</u>				
0	RpDC10A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	m2	530,000
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 6 cm.	m2	530,000
2	TsI50C10	Transportarea materialelor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	74,000